



Zakończono remont drogi powiatowej na odcinku Wirwajdy – Nastajki o długości 2,29 km (10 643 m²). Zakres robót obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm oraz warstwy żwirowej o grubości 4 cm.

Na odcinku drogi powiatowej Zajczki – Pietrzward ułożono warstwę wyrównawczą grubości 3 cm oraz warstwę żwirową grubości 2 cm w technologii cienkiego dywanika na gorąco. Długość wyremontowanego odcinka drogi wyniosła 1815 mb.

W ramach obu zadań wykonano również elementy odwodnienia, zjazdy, peron dla wysiadających oraz pobocza z mieszanki kruszywa.

Na realizację pierwszego, z ww. zadań, Powiat Ostródzki przeznaczył 604 406 zł, a partner - Gmina Ostróda - 201 469 zł. Drugie z ww. zadań kosztowało Powiat Ostródzki ponad 537 098 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

adjustacja: H. Kropidłowski

